

RENTEL NV kondigt de aanlanding van haar exportkabel in Zeebrugge aan

De 40 kilometer lange kabel wordt door een kabelschip in een gebaggerde sleuf op de zeebodem gelegd. Een kabellegbak neemt op 6 kilometer voor de kustlijn de werken in het ondiep water over en brengt de kabel aan land in Zeebrugge. Op het strand wordt de laatste 450 meter kabel met mobiele kranen aangelegd. Baggerschepen maken de sleuf dicht en begraven de kabel in de zeebodem. Vanaf 1 km voor de kustlijn voert een mechanische graafmachine op rupsbanden deze werken uit. Met de aanleg van deze exportkabel wordt Renteel als eerste windpark in de Noordzee rechtstreeks verbonden met het nieuwe hoogspanningsstation Stevin in Zeebrugge.

